

**Орский щебеночный завод
филиал ОАО «Первая нерудная компания»**

ПРОТОКОЛ № 7
результатов испытаний щебня
на определение объемно-насыпной плотности
от «12» апреля 2011 г.

В результате проведенных испытаний согласно ГОСТ 8269.0-97
объемно-насыпная плотность составляет:

- щебень фракции 25-60 мм – 1,34 т/м³;
- щебень фракции 5-20 мм (I группа) – 1,44 т/м³;
- щебень фракции 5-25 мм (IV группа) – 1,33 т/м³
- щебень фракции 5-20 мм (IV группа)– 1,33 т/м³;
- щебень фракции 3-10 мм (IV группа)– 1,33 т/м³;
- смесь фракций 0-10 мм -1,42 т/м³;
- отсев дробления фракции 0-5 мм - 1,45 т/м³.
- бутовый камень – 1,82 т/м³.

Испытания проводились в присутствии:


Начальника ПТО Машкова И.В. , начальника ГДЦ Бабич А.А.,
начальника участка погрузки Глухих С.Ю., маркшейдера Капустиной Н.Н.

Начальник ПТО



И.В.Машков

Начальник ГДЦ



А.А.Бабич

Маркшейдер

Н.В.Капустина

Начальник участка погрузки



С.Ю. Глухих

Лаборант

О.В.Бородина